

Malereiboden Luzerner Theater

Der bestehende Riemenboden und die Unterkonstruktion wurde bis auf den Beton demontiert und fachgerecht entsorgt.

Auf den Betonboden wurde eine neue Schiftlattung im Blei montiert. Die Riemen wurden immer versetzt auf den Latten gestossen und mit Klammern befestigt.

Die Verbindung längs zwischen den einzelnen Bretter wurde mit einem Nut und Kammprofil gelöst.

Nach dem Verlegen der Bodenriemen wurden der Boden dreimal versiegelt jeweils mit einem Zwischenschliff.

Nach dem Aushärten des Lackes, wurden noch die Staubleisten an den Wänden eingepasst und befestigt.

Objekt:

Umbau Luzerner Theater
Bürgenstrasse 28
6005 Luzern

Projektinformationen:

Malereiboden
Massiv Fichte / Tanne

Konstruktion:

Unterkonstruktionslatte
Bodenriemen versiegelt

Bauherrschaft:

Luzerner Theater

Planung:

1a holzbau

Koordination:

1a holzbau

Schalungslieferant:

Flückiger Holz AG

Behandlung:

Versiegelung mit Zwischenschliff

Kosten:

50'000.-

Ausführung:

2014

